

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за ОБЕКТ: „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА В УПИ I – ЗА ЗЕЛЕНИНА И ОБЩ. ОБСЛУЖВАНЕ, КВ.43 ПО РЕГ. ПЛАН НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ ПО „ПРОЕКТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И НА ПОДХОДА ВОМР В ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ НА МИГ - ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“

I. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА				
Вид СМР	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
Изчистване на сградата от мебели и вътрешна дограма	Бр.	45		
Демонтаж и изчистване на компроментирани мазилки, стенни облицовки и настилки	Кв.м.	64		
Разбиване на лятни мивки и шкафове	Кв.м.	2		
Демонтаж на вътрешна дограма	Бр.	18		
Направа на армирана циментова замазка по подове	Кв.м.	172		
Доставка на мат.и направа на окачен таван, касетиран, тип "Армстронг" за помещения	Кв.м.	158		
Доставка на материал и направа на окачен таван "Кнауф" -коридори и санитарни помещения	Кв.м.	14		
Доставка и монтаж на вътрешна дограма - врати MDF	Бр.	18		
Демонтаж на външна дограма	Кв.м.	49		
Доставка и монтаж на външна дограма	Кв.м.	49		
Обръщане на ъгли вътрешна и външна дограма по стени	м	186		
Доставка материали и направа на циментова мазилка две ръце с мрежа и фиксиращ грунд	Кв.м.	584		
Доставка и направа облицовки фаянс в санитарни помещения	Кв.м.	52		
Доставка мат. и направа на настилка гранитогрес в коридори, санитарни помещения и тераса	Кв.м.	16		
Грундиране и боядисване и вътрешни стени и тавани с латекс -трикратно	Кв.м.	704		
Доставка материали и направа настилки от ламинат в помещения	Кв.м.	158		
Доставка и монтаж на PVC первази	м	90		
Почистване, измиване и грундиране на външна фасада	Кв.м.	325		
Боядисване на стрехи и челни дъски с яхтен лак	Кв.м.	80		
Направа на топлоизолация със стиропор-10см по фасади	Кв.м.	300		

Направа на хидроизолация върху стиропор с мрежа и лепило на две ръце	Кв.м.	300		
Направа на минерална външна мазилка	Кв.м.	300		
Доставка материали и направа на цокъл с облицовъчни плочи	Кв.м.	35,2		
Доставка и монтаж на стоманен парапет	м	4		
Натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентираните сметища	тон	9		
Монтаж и демонтаж на тръбно скеле	Кв.м.	300		
Обща сума- I				0,00
II. ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
Вид СМР	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
Демонтаж на метални ел.табла	бр	3		
Доставка и монтаж на табло ТАП -9 по схема	бр	2		
Доставка и монтаж на климатична система	бр	5		
Доставка на проводник ПВВМ 3x2,5мм ²	м	55		
Доставка на проводник ПВВМ 3x4мм ²	м	20		
Полагане на проводник до 10мм ² под мазилка	м	75		
Контактен излаз с проводник ПВВМ под мазилка	бр	40		
Доставка и монтаж на контакт "Шуко" скрита инст. IP21	бр	14		
Доставка и монтаж на контакт "Шуко"-двоен. IP21	бр	24		
Доставка и монтаж на контакт "Шуко" IP44	бр	2		
Лампен излаз с проводник ПВВМ под мазилка	бр	47		
Доставка и монтаж на осв.тяло 2R LED panel Capri Slim 20w IP21 600/300	бр	6		
Доставка и монтаж на осв.тяло 2R LED panel Capri Slim 48w IP21 600/600	бр	22		
Доставка и монтаж на аплик наклонен IP-44	бр	5		
Доставка и монтаж на освет.тяло с датчик задвижение IP-44	бр	1		
Доставка на аварийно осв.тяло 1x8w с вграден акумулатор	бр	13		
Доставка и монтаж на ключ девиаторен IP21	бр	6		
Доставка и монтаж на ключ1-обикновен. IP21	бр	11		
Доставка и монтаж на ключ5-сериен IP21	бр	2		
Направа на изкоп 0,8/0,4м в почва III кат.	м	3		
Доставка на алуминиев проводник AlMgSi0,5 ф8mm	м	45		
Доставка и монтаж на държачи за метален покрив	бр	35		
Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8mm	м	16		
Доставка и монтаж на държачи за екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5	бр	14		

Доставка и монтаж на мачта с Н=1,5м	бр	2		
Доставка и монтаж на държач за ф16	бр	4		
Доставка и монтаж на мултиклема ф8/ф8	бр	11		
Доставка и монтаж на ревизионна клема ф8-шина	бр	2		
Доставка и монтаж на ревизионен капак-поцинкован	бр	2		
Монтаж на заземителна шина 40/4мм	м	10		
Доставка и монтаж на държачи за шина 40x4мм	бр	4		
Доставка и монтаж на заземителен кол ф20/L1500мм от поцинкована стомана	бр	6		
Доставка и монтаж на заземителни клеми ф20/40x4	бр	2		
Изпитване на преходното съпротивление на защитно заземление – 8ч.ч.	бр	2		
Обща сума- II				0,00
III. ЧАСТ ВиК	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
Доставка и полагане на РР ф20 тръби	м	6		
Доставка и полагане на РР ф25 тръби	м	4,5		
Доставка и монтаж на С.К. 1/2 ”	бр.	2		
Доставка и монтаж на проточен нагревател – 3kW	бр.	2		
Доставка и монтаж на топлоизолация – ф 20	м	6		
Доставка и монтаж на топлоизолация –ф 25	м	4		
Доставка и монтаж на кл.седало моноблок	бр.	2		
Доставка и монтаж на тоал.мивка /комплект/	бр.	2		
Доставка и монтаж на PVC ф 50 тръби	м	4		
Доставка и монтаж на PVC ф 110 тръби	м	14		
Доставка и монтаж на ЕПС /сифон/	бр.	3		
Доставка и монтаж на шапки за канални вертикали ф110	бр.	1		
Доставка и монтаж на водосточни тръби ф100-поцинковани	м	49		
Обща сума- III				0,00
IV. ЧАСТ ПБ	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
Доставка и монтаж на ръчен прахов пожарогасител ABC 6kg	бр	2		
Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л с вода и добавки за пожари клас А	бр	2		
Обща сума- IV				0,00
ОБЩА СУМА I + II + III + IV /без ДДС/				0,00
ДДС 20%				0,00
ОБЩА СУМА I + II + III + IV /със ДДС/				0,00

Подпис:
печат